

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA PARTIDA LLANO DE SAN JOSÉ. FASE I

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Elche de 1998 clasificó como suelo urbano varias zonas precariamente urbanizadas del municipio como el Llano de San José. Las parcelas reciben allí agua no potable de suministradores de riego.

El proyecto corresponde a la primera fase del abastecimiento, en las inmediaciones del vial denominado En proyecto AR-101, que parte de la calzada de servicio de la carretera de Crevillente (N-340)

Las obras consisten en la instalación en zanja de los siguientes elementos:

- 1146 m de tubería de fundición dúctil DN 150 mm.
- 349 m de tubería de fundición dúctil DN 100 mm.
- 1 contador electromagnético DN 80 mm.
- 1 ventosa de triple función DN 80 mm.
- 9 hidrantes enterrados 2x70 mm.
- 5 válvulas de compuerta DN 150 mm.
- 12 válvulas de compuerta DN 100 mm (3 en red y 9 en hidrantes).
- 2 válvulas de compuerta DN 80 mm.

Se instalará también un punto de toma de muestras en armario prefabricado.

Presupuesto base de licitación de las obras (IVA incluido) 431.570,11 €

El plazo de ejecución de las obras es de 5 meses.

OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA PARTIDA LLANO DE SAN JOSÉ . FASE I

